堺市総合福祉会館４階空調設備改修工事

工　事　仕　様　書

工事名称	表題のとおり
工事場所	堺市堺区南瓦町２番１号
完成期限	令和４年３月２８日　（金）
建築構造	鉄筋コンクリート増　地上７階　地下１階 延べ床面積　８，６７８．５９㎡
工事概要	４階空調機器改修(空調機器ＡＨＵ、ファンコイルユニット、ＡＣドレ
	ン管(保温付）)
	４階天井撤去、復旧工事(影響範囲のみ)
	実質工事期間は、１０月２６日(月)以降着工のこと。
	工事期間中に執務等に支障がある音を出さなければならないときは、
	会館担当者と協議すること。
	１２月１日以降は、ＡＨＵ又は、ファンコイルユニットによる暖房を
	行うこと。
	製作機器の納入方法については、会館担当者と契約締結後早急に打ち
	合わせを行うこと。
注意事項	空調機器の製作、納入までにかなりの日程がかかるので、契約締結後
	早急に段取りをすること。
	上記工事に伴う電気設備工事。
	当会館は、祝日以外全日稼働しているので、工事工程を作成する際には
	事前に担当者と充分打ち合わせを行うこと。
	祝日に工事を行う場合は、前もって会館担当者と協議し施工のこと。
適用基準	別紙のとおり