

堺市総合福祉会館受変電設備更新工事

工 事 仕 様 書

工事名称	表題のとおり
工事場所	堺市堺区南瓦町2番1号
完成期限	令和4年3月28日(月)
建築構造	鉄筋コンクリート増 地上7階 地下1階 延べ床面積 8,678.59㎡
工事概要	■受変電設備の更新
	油入単相変圧器75KVA 1台、油入単相変圧器100KVA 2台、
	油入三相変圧器200KVA 2台、気中開閉器、高圧断路器、高圧盤、
	低圧電灯盤(2面)、動力電灯盤(2面)、発電機盤、
	および上記に伴う電線及びケーブル等の更新
	■電力貯蔵設備の更新
	サイリスタ式直流電源装置、蓄電池盤、ポケット式アルカリ蓄電池
	等の更新
	■弱電設備の更新
注意事項	停電工事期間は、7月22日(木/祝)、7月23日(金/祝)、8月9日
	(月/祝)、9月19日(日)、9月20日(月/祝)、9月23日(木/祝)、
	11月3日(水/祝)とする。
	ただし、11月23日(火/祝)、令和4年1月10日(月/祝)、
	2月11日(金/祝)、2月23日(水/祝)、3月21日(月/祝)は、
	予備日とする。
	停電なしの工事は、祝日以外、土日も可とする。
	製作機器の納入方法については、会館担当者と契約締結後早急に打ち
	合わせを行うこと。
	当会館は、祝日以外全日稼働しているので、工事工程を作成する際には
事前に担当者と充分打ち合わせを行うこと。	
祝日に工事を行う場合は、前もって会館担当者と協議し施工のこと。	
適用基準	別紙のとおり