

堺市総合福祉会館受変電設備更新工事（その2）
工 事 仕 様 書

工事名称	表題のとおり
工事場所	堺市堺区南瓦町2番1号
完成期限	令和4年3月28日(月)
建築構造	鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階 地下1階 延床面積 8,678.59㎡
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・受変電設備の更新 <ul style="list-style-type: none"> 油入単相変圧器 75KVA 1台 油入単相変圧器 100KVA 2台 油入三相変圧器 200KVA 2台 気中開閉器 高圧断路器 高圧盤 低圧電灯盤(2面) 動力電灯盤(2面) 発電機盤 および上記にともなう電線及びケーブル等の更新 ・電力貯蔵設備の更新 <ul style="list-style-type: none"> サイリスタ式直流電源装置 蓄電池盤 ポケット式アルカリ蓄電池等の更新 ・弱電設備の更新
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・停電工事期間は、 <ul style="list-style-type: none"> 令和3年 7月22日(木/祝)、23日(金/祝) 8月 8日(日/祝)、9日(月/休日) 9月19日(日)、20日(月/祝)、23日(木/祝) 11月 3日(水/祝)、23日(火/祝)とする。 ただし、 <ul style="list-style-type: none"> 令和4年 1月10日(月/祝) 2月11日(金/祝)、23日(水/祝) 3月21日(月/祝)を予備日とする。 ・停電を要しない工事については、祝日以外、土日も可とする。 ・製作機器の納入方法については、契約締結後、会館担当者と早急に打合せを行うこと ・当会館は、祝日および年末年始を除き全日稼働しているため、工事工程を作成する際には事前に担当者と充分打合せを行うこと。
適用基準	別紙のとおり