

設計内訳明細

工事名称 堺市総合福祉会館 受変電設備更新工事（その2）

電気設備工事		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5sq	16.00	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	14sq	92.00	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	22sq	47.00	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	38sq	84.00	m			
EM-CEケーブル	5.5sq-2C 管内	23.00	m			
EM-CEケーブル	200sq-1C ピット・天井	39.00	m			
EM-CEケーブル	250sq-1C ピット・天井	77.00	m			
EM-CEケーブル	325sq-1C ピット・天井	127.00	m			
EM-CETケーブル	14sq 管内	16.00	m			
EM-CETケーブル	38sq 管内	65.00	m			
EM-CEEケーブル	3.5sq-5C 管内	47.00	m			
EM-CEEケーブル	3.5sq-2C 管内	47.00	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2mm-2P 管内	18.00	m			
EM-FCPEEケーブル	1.2mm-10P 管内	9.00	m			
高圧ケーブル	6kv-CET 38sq ピット・天井	16.00	m			
高圧母線	OC 38sq	79.00	m			
高圧母線	PDC 14sq	44.00	m			
導入線		47.00	m			
高圧ケーブル 端末処理材	6kv-CET 38sq 屋内用	2.00	個			
高圧線支持材	高圧ドラム碍子 6kv用	75.00	個			

電気設備工事		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA	1.	台			
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA	2.	台			
変圧器(屋内) (60Hz用) JIS C 4304-2013	油入 三相 6kV-210V 200kVA	2.	台			
気中開閉器	PAS 7.2kV 200A 耐塩型 TC、ZCT、LA付 過電流ロック機構付	1.00	個			
高圧断路器 (LBS)	屋内形3極 200A	5.00	個			
高圧限流ヒューズ	変圧器用 30A	2.00	個			
高圧限流ヒューズ	変圧器用 40A	10.00	個			
高圧盤	内器更新 ※函体は再使用	1.00	面			
低圧電灯盤(1)		1.00	面			
低圧電灯盤(2)		1.00	面			
低圧動力盤(1)		1.00	面			
低圧動力盤(2)		1.00	面			
発電機盤		1.00	面			
機器搬入費		1.00	式			
試験調整費		1.00	式			
フェンス工事		1.00	式			
検査立会費		1.00	式			
廃油処分	回収、運搬費含む	1.00	式			
撤去工事		1.00	式			別紙明細 001
計						

[illegible]

電気設備工事		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線 撤去	IV 5.5sq 再使用しない	16.00	m			
600V絶縁電線 撤去	IV 14sq 再使用しない	92.00	m			
600V絶縁電線 撤去	IV 22sq 再使用しない	47.00	m			
600V絶縁電線 撤去	IV 38sq 再使用しない	84.00	m			
CVケーブル 撤去	5.5sq-2C 管内 再使用しない	23.00	m			
CVケーブル 撤去	200sq-1C ピット・天井 再使用しない	39.00	m			
CVケーブル 撤去	250sq-1C ピット・天井 再使用しない	77.00	m			
CVケーブル 撤去	325sq-1C ピット・天井 再使用しない	127.00	m			
CVTケーブル 撤去	14sq 管内 再使用しない	16.00	m			
CVTケーブル 撤去	38sq 管内 再使用しない	65.00	m			
制御用ケーブル (CVV) 撤去	3.5sq-5C 管内 再使用しない	47.00	m			
制御用ケーブル (CVV) 撤去	3.5sq-2C 管内 再使用しない	47.00	m			
CPEVケーブル 撤去	1.2mm-2P 管内 再使用しない	18.00	m			
CPEVケーブル 撤去	1.2mm-10P 管内 再使用しない	9.00	m			
高圧ケーブル 撤去	6kv-CVT 38sq ピット・天井 再使用しない	16.00	m			
高圧母線 撤去	OC 38sq 再使用しない	79.00	m			
高圧母線 撤去	PDC 14sq 再使用しない	44.00	m			
変圧器 撤去	油入 単相 6kV-210/105V 75kVA 再使用しない	1.00	台			
変圧器 撤去	油入 単相 6kV-210/105V 100kVA 再使用しない	2.00	台			
変圧器 撤去	油入 三相 6kV-210V 200kVA 再使用しない	2.00	台			

