

## 参考設計内訳明細

工事名称 堺市総合福祉会館 4階空調設備改修工事



名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		
計				
電気設備工事	1	式		
計				
建築工事	1	式		
計				
計				



電気設備工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備	1	式		
計				



機械設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調調和設備 4階	改修	1	式		
空調調和設備 4階	撤去	1	式		
計					

電気設備工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電気設備 4階	電気設備	1	式		
計					



建築工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建築工事 4階	内部改修 改修	1	式		
建築工事 4階	内部改修 撤去	1	式		
建築工事 4階	発生材処分	1	式		
	計				

機械設備工事 細目別内訳		空調調和設備 (4階)			改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AHU-4	風量3050m <sup>3</sup> /h × 550pa 冷房能力42.5kw 暖房能力33.7kw	1.00	台			付属品共
電気集塵機	3050m <sup>3</sup> /h	1.00	台			
FCU-1	天井カセット2方向吹出 (200) 冷房能力1.95kw 暖房能力3.05kw	5.00	台			
FCU-2	天井カセット2方向吹出 (300) 冷房能力2.90kw 暖房能力4.32kw	7.00	台			
FCU-4	天井インペイ (200) 冷房能力1.74kw 暖房能力3.17kw	3.00	台			
FCU-5	天井インペイ (300) 冷房能力2.65kw 暖房能力4.51kw	1.00	台			
FCU-6	天井インペイ (400) 冷房能力3.69kw 暖房能力5.94kw	9.00	台			
機器搬入費		1.00	式			
ACドレン管	屋内一般 25A	54.00	m			
ACドレン管	屋内一般 30A	138.00	m			
ACドレン管	屋内一般 40A	46.00	m			
VPドレン管	機械室 50A	3.00	m			
保温工事		1.00	式			
ドレンアップポンプ		25.00	台			
凍結工法		1.00	式			
リモコン		11.00	個			
キャンパス継手		26.00	組			
計						

機械設備工事 細目別内訳		空調調和設備 (4階)			撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調機撤去		1.00	式			
配管撤去		1.00	式			
保温撤去		1.00	式			
機器搬出費		1.00	式			
計						

電気設備工事		空調機電源脱着 (1階)		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調機器電源脱着		30.00	個所			
照明器具脱着		25.00	台			
雑材料		1.00	式			
調整費		1.00	式			
VCTF	0.75-2C	160.00	m			
計						

建築工事		内部改修 (4階)		改修		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井ロックウール 吸音板	厚12.5不燃捨張り工法 下地不燃石膏ボード厚9.5共	125.00	m2			
軽鉄天井下地	19形 ふところ1.5m未満 下地あり@インサート含む	125.00	m2			
パイプスペース 鉄板開閉		1.00	式			
壁はつり復旧		1.00	式			
床はつり復旧		1.00	式			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外装共アルミ450角	33.00	箇所			
軽鉄天井下地	450×450	33.00	箇所			
パイプスペース 石膏ボード張り		5.00	m2			
計						

建築工事		内部改修（4階）			撤去	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井ロックウール吸音板	下地プラスターボード共 集積共	1.00	式			
軽量天井下地撤去	集積共	1.00	式			
計						

建築工事 発生材処分 (4階)						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込	集積共 石綿クズ	1.00	式			
石綿処理	二重梱包共 人力	1.00	式			
発生材運搬	集積共	1.00	式			
発生材処分	石綿クズ(成形板)	1.00	式			
天井岩綿吸音板 撤去	(アスベスト含有) t12	1.00	式			
天井/RW捨貼 下地撤去	集積共 t9.5	1.00	式			
計						

建築工事 発生材処分 (4階)						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込	集積共 石綿クズ	22.5	m <sup>3</sup>			
石綿処理	二重梱包共 人力	22.5	m <sup>3</sup>			
発生材運搬	集積共	22.5	m <sup>3</sup>			
発生材処分	石綿クズ(成形板)	22.5	m <sup>3</sup>			
天井岩綿吸音板 撤去	(アスベスト含有) t12	125	m <sup>2</sup>			
天井/RW捨貼 下地撤去	集積共 t9.5	125	m <sup>2</sup>			
計						